



România
Jude ul Constanta
Primăria Municipiului Constanta
Direcția Servicii Publice
Serviciul Gestionare Servicii Publice
Nr. 91988/19.07.2017

Aprob,
Primar,

L.S.

.....
DECEBAL F G D U

CAIET DE SARCINI
PRIVIND ACHIZIȚIA **LUCRĂRILOR DE CONFEȚIONARE,
REPARARE ȘI VOPSIRE A SUPORȚILOR METALICI (TĂLPICI)**
PENTRU STĂLPII DE GHIDARE DIN PLASTIC CU CATADIOPTRI

I. DATE GENERALE

1.1. Prezentul caiet de sarcini are ca scop achiziția lucrurilor de confecționare, reparare și vopsire a suporturilor metalice (tălpici) pentru stâlpii de ghidare din plastic cu catadioptri.

II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

2.1. Obiectul achiziției îl reprezintă lucrurile de confecționare, reparare și vopsire a suporturilor metalice (tălpici) pentru stâlpii de ghidare din plastic cu catadioptri existenți în stațiunea Mamaia și municipiul Constanța.

2.2. Lucrurile se vor executa după cum urmează :

Nr. crt.	Denumire lucrare	U/M	Cantitate
1	Lucruri de înlocuire a tălpicilor metalici (confecționare și montare)	buc.	250
2	Lucruri de reparare și vopsire a tălpicilor metalici	buc.	150

Not : Amplasamentele lucrurilor, data începerii și finalizării acestora, vor fi stabilite în cadrul ordinelor de lucru ce vor fi înaintate executantului de către beneficiar.

III. DURATA DE FURNIZARE

3.1. Executantul se obligă să confecționeze, repare și să vopsească suporturile metalice (tălpici) pentru stâlpii de ghidare din plastic cu catadioptri menționați la punctul IV., în termen de 30 de zile, de la data intrării în vigoare a contractului, la care este anexat prezentul caiet de sarcini.

3.2. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.

IV. CANTITĂȚI ȘI CERINȚE TEHNICE

4.1. Lucrurile de înlocuire se vor executa astfel:

- 250 bucăți suporturi metalici noi;
- suporturi metalice vor avea suportul de fixare a stâlpului cu catadioptri confecționat din lemn de oțel cu dimensiunile: $\varnothing = 140$ mm, $h = 200$ mm, grosime de minim 2

mm și maxim 4 mm, prevăzută cu două găuri cu $\varnothing = 25$ mm și talpa confecționată din tablă, formă pătrată, cu latura de 300 mm, grosime 5 mm, prevăzută în centru cu o gaură de scurgere a apei cu $\varnothing = 25$ mm;

- bulonul pentru fixarea stâlpului cu catadioptrii în suportul tipicului va fi confecționat din bară de plastic cu dimensiunile $\varnothing = 24$ mm și $L = 170$ mm;
- aplicarea unui strat de grund rezistent la coroziune;
- aplicarea a două straturi de vopsea portocalie;
- lucrarea se va executa conform schiței atașate prezentului caiet de sarcini;
- executarea lucrării va cuprinde inclusiv transportul, manipularea, montarea dacă este cazul precum și alte cheltuieli indirecte aferente.

4.2. Lucrările de reparații se vor executa după cum urmează :

- 150 bucăți;
- aducerea la forma inițială a suportilor deformați;
- pregătirea suprafeței prin îndepărtarea (răzuirea) cu paclu și peria de sârmă a straturilor de vopsea exfoliate sau a impurităților (pământ, noroi, etc.);
- înlocuirea bulonului de fixare dacă acesta lipsește sau este deteriorat;
- aplicarea unui strat de grund rezistent la coroziune;
- aplicarea a două straturi de vopsea portocalie cu respectarea nuanței vopselei celor aflați pe poziție;
- pe timpul executării lucrărilor vor fi luate toate măsurile de protecție a pietonilor și autovehiculelor situate în apropiere;
- executarea lucrărilor se va realiza în teren, atunci când suportii nu necesită operațiuni complexe de reparare, sau în ateliere de lucru dacă gradul de deteriorare al suportilor solicită operațiuni în aceste condiții;
- executarea lucrărilor se va realiza manifestând o atenție deosebită stâlpilor din plastic cu catadioptri, eliminând posibilitatea degradării acestora;
- executarea lucrării va cuprinde inclusiv transportul, manipularea, montarea și alte cheltuieli indirecte aferente lucrării.

Materialele din care se execută suportii metalici trebuie să fie de aceeași calitate, precum cea înlocuită ;

V. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI

Oferta financiară va include prețurile unitare pentru fiecare lucrare, precum și valoarea totală, inclusiv T.V.A. care va fi evidențiată distinct.

Prețurile vor include toate cheltuielile legate de manoper /personal, materiale, utilaje necesare, transportul, montare/demontare, aprovizionare, manipulare, cheltuieli indirecte, beneficii, precum și alte costuri și taxe legale legate de activitățile prestate.

Oferta financiară va fi structurată astfel:

Nr. crt.	Lucrare	U.M.	Cantitate	Preț unitar fără T.V.A.	T.V.A. (preț unitar)	Preț total fără T.V.A.	T.V.A. (preț total)
1	Suportii noi	Buc	250				
2	Suportii ce necesită lucrări de reparații	Buc.	150				
Val. total							
Val. total cu TVA							

Prețul de achiziție al lucrărilor pe întreaga durată a contractului este ferm, exprimat în lei fără T.V.A..

Executantul trebuie să facă dovada deținerii capacității tehnice și profesionale, probând totodată existența unei legături între furnizările care fac obiectul achiziției și

obiectul de activitate al operatorului economic, conform datelor înscrise în certificatul constatator eliberat de O.N.R.C..

VI. RECEPȚIA LUCRĂRII

- 6.1. Se va realiza recepția parțială pe un tronson sau sector definit în ordinele de lucru, precum și recepția finală la terminarea lucrărilor.
- 6.2. Recepția lucrărilor din punct de vedere calitativ și cantitativ, se va face pe baza proceselor verbale de recepție parțială și finală.
- 6.3. Executantul garantează, prin semnarea procesului verbal de recepție, că la data recepției lucrarea executată corespunde cantitativ și calitativ reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii, fapt care ar diminua sau ar anula valoarea lucrării.
- 6.4. În cazul deteriorării lucrării, cauzate de calitatea necorespunzătoare a materialelor sau a operațiunilor executate, în perioada de garanție, furnizorul se obligă să intervină în mod oportun și să înlocuiască gratuit componentele defecte fără alte costuri suplimentare din partea beneficiarului.

VII. PERIOADA DE GARANȚIE

- 7.1. Perioada de garanție a lucrărilor este de 6 luni de la finalizarea lor, conform procesului verbal de recepție.
- 7.2. Executantul va specifica garanția în luni a produsului, menționând modul de asigurare al acestuia.

VIII. MODALITĂȚI DE PLATĂ

- 8.1. Decontarea se va face pe baza proceselor verbale de recepție, a situațiilor de plată și facturii întocmite de executant și acceptate de beneficiar.
- 8.2. Plata facturii se va realiza din contul beneficiarului deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în termen de maxim 30 zile de la data acceptării și înregistrării facturilor, în funcție de disponibilitățile bugetare.
- 8.3. Executantul este responsabil pentru exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și facturi, și se obligă să restituie sumele încasate neconvenit și foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controalelor efectuate de organele abilitate (CFI; CFP; Curtea de Conturi, etc).

IX. PENALITĂȚI, DAUNE INTERESE

- 9.1. În cazul în care, din vina sa exclusiv, executantul nu reușește să îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul contract, beneficiarul are dreptul de a deduce din prezenta comandă, ca penalitate o sumă reprezentând 0,03% pe zi, începând cu prima zi de întârziere.
- 9.2. În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile, în termenul prevăzut la art. 8.2., acesta are obligația de a plăti penalitate de 0,03% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere.
- 9.3. În cazul producerii, din vina exclusivă a executantului, a unor deteriorări ale bunurilor puse la dispoziție, acesta va remedia pe cheltuială proprie pagubele produse în termen de 48 ore de la data constatării defecțiunii.

X. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

- 10.1. Garanția de bună execuție se constituie în proporție de 5% din valoarea lucrărilor contractate și se va constitui prin rețineri succesive din plata convenită pentru facturile parțiale.
- 10.2. Înainte de semnarea contractului, executantul este obligat să facă dovada deschiderii contului de garanție la unitatea trezoreriei statului în cadrul organului fiscal competent, în care se va vira inițial 0,5 % din valoarea contractului.

10.3. Contul astfel deschis este purtător de dobând în favoarea executantului.

10.4. Beneficiarul va restitui executantului garanția de buna executie, după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanției de buna executie se va restitui în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu s-a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei;

b) 30% din valoarea garanției reținută se va restitui la expirarea duratei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepție finală, aprobat de beneficiar.

10.5. În toate cazurile, restituirea garanției se va face ca urmare a solicitării scrise a contractantului.

XI. MĂSURI PRIVIND PROTECȚIA MUNCII

11.1. Executantul va respecta toate prevederile legale în vigoare la nivel național, care conțin regulamente referitoare la protecția muncii, prevenirea incendiilor și protecția mediului, specifice activităților din domeniu, prin luarea tuturor măsurilor ce se impun în vederea îndeplinirii obiectului contractului, dar și pentru protejarea personalului propriu.

11.2. Executantul poate obține informații privind regulamentele obligatorii ce trebuie respectate, referitoare la protecția muncii, PSI, protecția mediului înconjurător, de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, Inspectoria pentru Prevenirea Incendiilor, respectiv Agenția pentru Protecția Mediului.

XII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

12.1. Criteriul de atribuire fiind „prețul cel mai scăzut”.

Director executiv

Radu Volcinschi

șef serviciu

Ionuț **Văduva**

Inspector

Adina Popovici

Red. în 2 ex.